上今井遊水地囲繞堤工事 進捗状況　（株）植木組

市道大俣線仮廻し道路が６月１７日より開通いたしました。一部工事用車両と共用区間があります。ご迷惑をお掛け致しますが、工事用車両は徐行運転を行い安全運転で走行します。

また、囲繞堤本体工においては土質改良機を使用し、囲繞堤の盛土で使用する盛土材の改良を行っている状況です（右下写真参照）。６月２４日よりダンプトラックにて改良ヤードから盛土材を運搬し、囲繞堤盛土を開始します。

安全第一で作業を進めていきますので、ご協力お願いいたします。



囲繞堤盛土に伴う工事用車両運行ルート

囲繞堤の盛土材　土質改良状況

上今井遊水地排水樋門工事 進捗状況　北野建設（株）

回　覧

令和６年７月号（No.23）
国土交通省北陸地方整備局
千曲川河川事務所

お知らせ　市道大俣線仮廻し道路へのカーブミラー等の設置について

６月１７日に開通しました市道大俣線仮廻し道路について、一部見通しが悪い区間、また道路幅が狭くすれ違いが難しい区間があるとのご指摘をいただいておりました。

つきましてはそれぞれ下図のとおり、カーブミラーの設置および道路脇水路側溝の蓋かけを今後実施いたしますのでお知らせします。

なお、今回整備しました仮廻し道路は、工事のために一時的に市道大俣線として使用いただく道路であり、囲繞堤工事の進捗にあわせ、再度付け替えを行い、最終的には囲繞堤の上を通行することになります。

お問合せ先

●事業全般に関すること	千曲川緊急治水対策出張所	電話	0269-67-0450
●用地補償に関すること	千曲川河川事務所　用地第一課	電話	026-227-7613
用地補償（上今井区前島・栗林区）	用地第三課	電話	026-227-0480
●工事に関すること	中野出張所　建設監督官	電話	0269-22-2729

地域の歴史を知る⑤　「堤防の歴史」

【暫定堤防の建設】

参考文献：中野市千曲川水系治水史（発行：中野市）

当地域は、千曲川の立ヶ花狭窄部の下流にあたり、また千曲川との標高差も少ないため、昔から千曲川の増水のたびに耕地冠水をはじめ、住宅浸水などの水害に悩まされてきました。

なかでも戦後、昭和３４年８月の台風７号で、住宅の多くが床上、床下浸水にみまわれるなど大きな被害を受けました。被害の大きさから、水害直後に栗林・大俣・上今井・牛出・立ヶ花・替佐・笠倉が参加する「罹災者の会」が立ち上げられ、その後、各方面への陳情へと発展していくなど、この洪水が治水運動のきっかけとなりました。

地域住民の取り組みが実り、昭和５６年度より大俣堤防に事業着手。また昭和５７・５８年と連続した大出水により各地で浸水被害が発生し、当地域の築堤要望がさらに本格化。早急に治水効果を確保するため、当面暫定堤防として、上今井堤防、栗林堤防についても計画が進んでいきました。

この結果、大俣堤防は一部暫定堤で昭和６２年度に延長１，２４０ｍの輪中堤が完了。上今井堤防は暫定堤で平成５年度に延長１，４７０ｍが完了。栗林堤防についても、遺跡発掘や県道改良などと調整を図りながら、暫定堤で平成１３年度に２，０１０ｍが完了。こうして地域住民の悲願であった堤防建設が実現しました。

昭和５７年９月の台風１８号による当地域の水害状況　（上今井公民館提供）

【暫定堤防の完成堤化】

その後、平成２５年度より、暫定堤防であった３堤防の完成堤化に事業着手。堤防高の嵩上げ、拡幅等の強化を図り、栗林・大俣・上今井の各堤防について、平成２８年度までにそれぞれ完成。現在に至ります。



注意喚起　不法投棄は犯罪です

６月に入って上今井遊水地鍋久保地内の取得済み事業用地において、 重機で穴を掘って、石材やコンクリート、アスファルトがら等を不法投棄される事例が２度確認されました。今回は早期に投棄した相手方が判明し、撤去となりましたが、不法投棄は犯罪です。

皆様へのお願い：事業用地内での不法投棄等を見かけた際は、千曲川河川事務所千曲川緊急治水対策出張所まで連絡をお願いいたします。

実際に不法投棄されたコンクリート等

不法投棄禁止

ごみを違法に捨てた者は、
法律で５年以下の懲役又は
１，０００万円以下の罰金
に処せられます。

上今井左岸築堤工事 進捗状況

㈱守谷商会、㈱鹿熊組、㈱北條組

工事用道路及び河川土砂掘削作業が完了しました。左岸築堤の盛土工事を７月上旬より開始します。

６月３日より仮設坂路へ耕作者の皆様の通行路を切替え以降、残りの工事用道路の整備及び河川土砂掘削・整形作業は完了しました。

左岸築堤３工事ともに盛土準備工を粛々と進め、築堤区間（延長約600m）については、７月上旬より盛土工事に着手し、土砂運搬が始まりました。大型ダンプは３工事で合計約５０台/日が稼働するため、道路清掃・散水等による防塵対策の他、交通誘導、一般車両優先・安全運転の励行で築堤盛土工事に臨んで参ります。引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いします。