八幡代区　平和橋遊水地整備 工事説明会

資料－１

平和橋遊水地整備の概要

令和８年１１月５日
国土交通省千曲川河川事務所

信濃川水系緊急治水対策プロジェクトにおける遊水地整備 （千曲川大臣管理区間）

（令和8年11月 時点）

- 令和元年東日本台風による洪水を踏まえた信濃川水系緊急治水対策プロジェクトにおいて、千曲川の国土交通大臣管理区間では５箇所の遊水地の整備を行います。
- 令和８年１１月時点で上今井、埴生、塩崎、蓮遊水地の工事を実施中です。また平和橋遊水地は令和８年１１月より工事に着手予定です。





用地買収着手；R4.11
工事着手　　；R5.5（起工式R5.5）



用地買収着手；R5.10
工事着手　　；R8.11(起工式R8.11.14予定)



用地買収着手；R6.11
工事着手　　；R8.9（起工式R8.8.26）





用地買収着手；R4.11
工事着手　　；R5.7（起工式R5.5）


用地買収着手；R6.1
工事着手　　；R7.11（起工式R7.8.29）

～みんなで つなぐ しなの の川～

信濃川水系緊急治水対策プロジェクト 河川における主要の対策ロードマップ

「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進

- 【第一段階】 令和元年東日本台風による災害復旧について令和3年度までに完了
- 【第二段階】 改良復旧である堤防強化（粘り強い河川堤防構造など）や大町ダム等再編事業（容量再編）を完了
  並びに一部遊水地の運用を開始することで、一定の効果を発現
- 【第三段階】 遊水地、河道掘削（立ヶ花狭窄部など）を令和13年度までに完了
  なお、緊急治水対策プロジェクトで目標とする効果は令和13年出水期前までに発現



平和橋遊水地の整備　これまでの経緯

- 平和橋遊水地の整備については、令和２年２月に初めて地元の皆様への説明会を開催しました。
- 令和３年度より、地元及び地権者の皆様のご理解とご協力の下、千曲市と連携しながら各種調査や遊水地の詳細設計、周辺の施設の検討を行うとともに、令和５年１０月より用地買収を進めてまいりました。
- 令和８年１１月に平和橋遊水地整備起工式を開催し、現地の工事に着手します。

＜主な説明会等＞

（令和１～２年度）

令和２年　２月　地元説明会（遊水地計画説明）
令和２年１２月　地元説明会（平和橋計画地説明）
令和３年　３月　地元説明会（イメージパース提示）

（令和３年度）

令和３年１１月　地元説明会（地役権方式アンケート結果報告）

（令和４年度）

令和４年　８月　地元説明会（測量・地質調査説明）
令和４年　９月　地元説明会（測量・地質調査説明）
令和５年　２月　地元説明会（設計概要説明、浸水対策案の説明）

（令和５年度）

令和５年　７月　地元説明会（浸水対策案説明）
令和６年　３月　地元説明会（浸水対策案詳細説明）

（令和６年度）

令和６年　６月　現地説明会（浸水対策案現地確認）

（令和８年度）

令和８年　５月　地元説明会（今後の整備予定・浸水対策説明）
令和８年１１月　地元説明会（工事説明）
令和８年１１月　平和橋遊水地整備起工式



令和4年8月　地元説明会




令和6年3月　地元説明会

平和橋遊水地の整備　今後の工事予定（令和8年11月時点）

- 平和橋遊水地の工事は、排水樋門、遊水地の堤防（囲繞堤、周囲堤）工事に着手し、堤防の整備状況を踏まえ、洪水を遊水地へ流入させるための越流堤の工事を行います。
- 令和８年度は、１１月より遊水地の堤防（周囲堤）の一部と排水樋門の工事に着手し、遊水地の早期完成を目指してまいります。

平面図



■遊水地概要	
事業面積	約10ha
貯水容量	約23万㎥

排水樋門の事例
（埴生遊水地排水樋門）

平和橋遊水地整備　工事工程（令和８年１１月時点）

	令和７年度	令和８年度	令和９年度	令和１０年度	令和１１年度
排水樋門・堤外水路		―	―		
堤防（囲繞堤、周囲堤） 遊水地内掘削		―	―	―	
越流堤				―	

＜平和橋遊水地整備＞　航空写真（令和8年10月28日撮影）

